

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大庆市人民医院呼吸科及耳鼻喉科电气 标段：大庆市人民医院呼吸科及耳鼻喉科电气改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额/元		
						综合单价	综合合价	备注
		2013年10月20日						
1	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 规格:PVC20	m	250			
2	030411006001	接线盒	1. 名称:线盒	个	4			
3	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯线	m	900			
4	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm ²	m	420			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-1KV-5*10mm ²	m	56			
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆头 2. 型号:YJV22-1KV-5*10mm ² 3. 安装部位:室内	个	2			
7	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:500*400*160 3. 4P80A塑壳开关、6个2P空开	台	1			
8	030413003001	打洞(孔)	墙体打水钻眼DN50	个	13			
9	01B001	人工	拆除及恢复设备带34个用 人	工日	4			
10	01B002	空气锤	空气锤	台班	3			
11	011701001001	脚手架	脚手架	副	8			
12	01B003	人工	拆除及恢复石膏棚板 1. 7*0.6m的19	工日	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大庆市人民医院呼吸科及耳鼻喉科电气 标段：大庆市人民医院呼吸
改造项目 科及耳鼻喉科电气改造项目

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	01B004	货车	货车	台班	3			
14	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：热熔管PP-RΦ20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范进行	m	62			
15	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格：花洒	套	2			
16	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：角阀 DN20	个	8			
17	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质：白钢波纹管DN20	根	8			
18	030404035001	插座	1. 名称：插座(含底盒) 2. 规格： 3. 安装方式：明装	个	4			
19	01B005	空气锤	空气锤	台班	1			
20	01B006	人工	拆除原花洒并封堵电源及水口用 人工	工日	1			
21	030411004003	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号：BV-4mm ²	m	180			
22	030411001002	配管	1. 名称：穿线管 2. 规格：PVC20	m	55			
23	011701001002	脚手架	脚手架	副	4			
24	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：轻钢龙骨、矿棉板	m ²	9			
25	011302001001	吊项天棚(利旧)	1. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：矿棉板600*600	m ²	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大庆市人民医院呼吸科及耳鼻喉科电气 标段：大庆市人民医院呼吸科及耳鼻喉科电气改造项目

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	01B007	货车	货车	台班	3			
27	011501010001	吊柜	1. 台柜规格:木质吊柜	个	1			
28	011501010002	吊柜	1. 台柜规格:木质吊柜	个	1			
29	01B008	空气锤	拆门及开洞口用空气锤	台班	1			
30	01B009	人工	人工	工日	2			
31	010802003001	钢质医用气密	1. 名称:钢质医用气密门 1300*2370	樘	1			
32	01B010	白钢门口	白钢门口	项	1			
33	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种:洗澡间304白钢10个厚磨砂玻璃隔断	m2	35			
34	01B011	货车	货车	台班	5			
35	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:水盆 2. 拆除运至甲方指定地点	套	1			
36	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm2	m	7			
37	011701001003	脚手架	脚手架	副	1			
38	01B012	切割铁管4处及修修补地胶	切割铁管4处及修修补地胶4处	项	1			
39	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内一楼 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:给水U-PVC塑料管DN20 4. 连接形式:粘接 5. 充水试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大庆市人民医院呼吸科及耳鼻喉科电气工程 标段：大庆市人民医院呼吸科及耳鼻喉科电气工程改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价		
						综合单价	合价	暂估价
40	030413003002	打洞(孔)	墙体打水钻眼 DN32	个	8			
41	030404035002	插座	1. 名称:空调插座(含底盒) 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:明装	个	2			
42	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 规格:PVC20	m	6			
43	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm ²	m	18			
44	030404035003	插座	1. 名称:三孔插座(含底盒) 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:明装	个	2			
45	011701001004	脚手架	脚手架	副	4			
46	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内三楼 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:给水U-PVC塑料管DN20 4. 连接形式:粘接 5. 充水试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	9			
47	030413003003	打洞(孔)	墙体打水钻眼 DN32	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大庆市人民医院呼吸科及耳鼻喉科电气 标段: 大庆市人民医院呼吸科及耳鼻喉科电气改造项目

第五页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中:暂估
48	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内四楼 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:给水U-PVC塑料管DN20 4. 连接形式:粘接 5. 充水试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	9			
49	030413003004	打洞(孔)	墙体打水钻眼DN32	个	1			
50	030411001004	配管	1. 名称:穿线管 2. 规格:PVC20	m	9			
51	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm ²	m	40			
52	030404035004	插座	1. 名称:五孔插座(含底盒) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装	个	2			
53	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:感应水龙头DN15	个	1			
54	01B013	货车	货车	台班	3			
55	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:PP-R De25 2. 拆除运至甲方指定地点	m	2.8			
56	031003001002	螺纹阀门拆除	1. 类型:角阀DN20 2. 拆除运至甲方指定地点	个	1			
57	031003005001	塑料阀门	1. 类型:双培球阀DN25 2. 拆除运至甲方指定地点	个	1			
58	011701001005	脚手架	脚手架	副	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大庆市人民医院呼吸科及耳鼻喉科电气 标段: 大庆市人民医院呼吸科及耳鼻喉科电气改造项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
59	03B001	墙面维修	墙面维修	处	3			
60	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质: PP-R De25 2. 拆除运至甲方指定地点	m	2.8			
61	031003001003	螺纹阀门拆除	1. 类型: 角阀 DN20 2. 拆除运至甲方指定地点	个	1			
62	031003005002	塑料阀门	1. 类型: 双熔球阀 DN25 2. 拆除运至甲方指定地点	个	1			
63	011701001006	脚手架	脚手架	副	1			
64	03B002	墙面维修	墙面维修	处	3			
65	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 水盆 2. 拆除运至甲方指定地点	套	1			
66	031004003001	洗脸盆	水盆移位拆除及安装	组	1			
67	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 热熔管 PP-R Φ 25 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	1.5			
68	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC管 Φ 25	m	1			
69	011614003001	窗台板拆除	1. 窗台板平面尺寸: 理石板 1900*260 2. 拆除运至甲方指定地点	块	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大庆市人民医院呼吸科及耳鼻喉科电气改造项目

标段: 大庆市人民医院呼吸科及耳鼻喉科电气改造项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
70	011614003002	窗台板拆除	1. 窗台板平面尺寸: 理石板 1300*260 2. 拆除运至甲方指定地点	块	1			
71	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格: 理石板 1900*260、1300*260	m ²	0.83			
72	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC管 Φ 40	m	1			
73	03B003	1楼所有病房门修漆及局部净化板修漆, 共490个洞, 材料及美容设备	1楼所有病房门修漆及局部净化板修漆, 共490个洞, 材料及美容设备	项	1			
74	030411001005	配管	1. 名称: 穿线管 2. 规格: PVC20	m	6.5			
75	030411004007	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BV-4mm ²	m	30			
76	030404035005	插座	1. 名称: 三孔插座 (含底盒) 2. 规格: 250V 16A 3. 安装方式: 明装	个	1			
77	030404035006	插座拆除	1. 名称: 五孔插座 (含底盒) 2. 拆除运至甲方指定地点	个	1			
78	030404035007	插座	1. 名称: 四孔插座 (含底盒) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装	个	1			
79	030413003005	打洞(孔)	墙体打水钻眼 DN32	个	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大庆市人民医院呼吸科及耳鼻喉科电气 标段: 大庆市人民医院呼吸
改造项目 利及耳鼻喉科电气改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
80	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 两遍腻子、 两遍内墙涂料	m ²	1			
81	030404035008	白板盒	1. 名称: 白板盒	个	2			
82	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC管 Φ	m	1			
83	030411001006	配管	1. 名称: 穿线管 2. 规格: PVC20	m	6			
84	030411004008	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BV-4mm ²	m	24			
85	030404035009	插座	1. 名称: 三孔插座(含底盒) 2. 规格: 250V 16A 3. 安装方式: 明装	个	1			
86	030404035010	插座拆除	1. 名称: 五孔插座(含底盒) 2. 拆除运至甲方指定地点	个	1			
87	030404035011	插座	1. 名称: 四孔插座(含底盒) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装	个	1			
88	011701001007	脚手架	脚手架	副	1			
89	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 两遍腻子、 两遍内墙涂料	m ²	1			
90	030404035012	白板盒	1. 名称: 白板盒	个	1			
91	011701001008	脚手架	脚手架	副	1			
92	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC管 Φ	m	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大庆市人民医院呼吸科及耳鼻喉科电气 标段: 大庆市人民医院呼吸
改造项目 科及耳鼻喉科电气改造项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
93	01B014	大型轴流风机	大型轴流风机	台班	6			
94	011701001009	脚手架	脚手架	副	1			
95	030411001007	配管	1. 名称: 穿线管 2. 规格: PVC20	m	19			
96	030411004009	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: BV-2.5mm ² 3. 材质: 铜芯线	m	60			
97	011701001010	脚手架	脚手架	副	1			
98	030411001008	配管	1. 名称: 穿线管 2. 规格: PVC20	m	20			
99	030411004010	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: BV-2.5mm ² 3. 材质: 铜芯线	m	48			
100	011701001011	脚手架	脚手架	副	1			
101	01B015	货车	货车	台班	4			
102	030404035013	插座	1. 名称: 五孔插座(含底盒) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装	个	1			
103	01B016	人工	1楼两樘门调位置拆装门2樘用人工	工日	0.5			
104	030411001009	配管	1. 名称: 穿线管 2. 规格: PVC20	m	7.5			
105	030411004011	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BV-4mm ²	m	27			
106	030404035014	插座	1. 名称: 五孔插座(含底盒) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装	个	8			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大庆市人民医院呼吸科及耳鼻喉科电气 标段: 大庆市人民医院呼吸科及耳鼻喉科电气改造项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中:暂估价
107	011701001012	脚手架	脚手架	副	1			
108	030413003006	打洞(孔)	柜板开孔DN20	个	4			
109	031004003002	洗脸盆	水盆移位拆除及安装	组	3			
110	031006012001	小型热水器	小型热水器位拆除及安装	台	1			
111	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:角阀 DN15	个	6			
112	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:50cm软管	根	6			
113	030404035015	插座	1. 名称:五孔插座(含底盒) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装	个	16			
114	030413003007	打洞(孔)	柜板开孔DN20	个	8			
115	030411001010	配管	1. 名称:穿线管 2. 规格:PVC20	m	12			
116	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm ²	m	42			
117	01B017	2楼手术室修棚3处,修灯1盏,换棚龙骨	2楼手术室修棚3处,修灯1盏,换棚龙骨	项	1			
118	010507001001	坡道	白钢防滑坡道 1. 5*0.25	个	4			
119	01B018	货车	货车	台班	2			
120	01B019	人工	人工	工日	33			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。