

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大庆市人民医院北院污水泵房及综合楼采暖管线维修项目 标段：大庆市人民医院北院污水泵房及综合楼采暖管线维修项目 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估
	—	污水泵房卫生间改造						
1	010103001001	回填方	1. 人力运回填土，并分层夯实	m3	15.55			
2	010501001001	垫层	1. C15混凝土垫层100mm厚	m3	0.65			
3	010401012001	零星砌砖	1. 卫生间蹲台1300*1000*300mm，附带1300mm*340mm台阶做法参见16J914-1XT17、18	个	1			
4	011612001001	管道拆除	1. 拆除DN50 PPR管线	m	5			
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN50 4. 连接形式：热熔连接	m	5			
6	011102003001	块料楼地面	1. 地面及蹲台侧面300*300防滑地砖 2. 结合层为20mm干混砂浆	m2	7.22			
7	01B001	人工	拆除原有金属水箱及配件	工日	1			
8	031004006001	大便器	1. 名称：瓷蹲式大便器（水箱式）	组	1			
9	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称：地漏 2. 规格：DN50	个	1			
10	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：洗手盆	套	1			
11	031004003001	洗脸盆	1. 名称：陶瓷立柱洗手盆 2. 附件名称、数量：立式水嘴	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大庆市人民医院北院污水泵房及综合楼采暖管线维修项目

标段：大庆市人民医院北院污水泵房及综合楼采暖管线维修项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 Φ110 4. 连接形式:粘接 5. 闭水、通球试验:按规范要求	m	1.5			
13	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 Φ50 4. 连接形式:粘接 5. 闭水、通球试验:按规范要求	m	5			
14	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	5			
	一	分部小计						
	二	室外改造						
15	041001001001	拆除路面	1. 原有混凝土面层100mm 2. 垃圾外运，运距5km	m2	86.4			
16	041001003001	拆除基层	1. 原有多合土基层300mm 2. 垃圾外运，运距5km	m2	86.4			
17	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形	m2	86.4			
18	040202003001	水泥稳定土	1. 200mm厚水稳	m2	86.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大庆市人民医院北院污水泵房及综合楼采暖管线维修项目

标段：大庆市人民医院北院污水泵房及综合楼采暖管线维修项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	040203007001	水泥混凝土	1. 200mm厚C30抗折混凝土面层	m2	86.4			
20	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:6m 2. 灯具种类:路灯	套	2			
21	030412007002	一般路灯	1. 名称:6m路灯（利旧） 2. 含成品混凝土路灯基础（500*900*1800） 3. 含基础挖填及外运土方，运距5km	套	2			
22	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-4*16mm2 3. 敷设方式、部位:直埋敷设	m	50			
23	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:干包 3. 规格:YJV-1KV-4*16mm2 4. 电压等级(kV):1	个	4			
24	010101007001	管沟土方	挖填电缆沟	m	45			
25	030408005002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂盖砖 2. 规格:1-2根	m	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大庆市人民医院北院污水泵房及综合楼采暖管线维修项目

标段：大庆市人民医院北院污水泵房及综合楼采暖管线维修项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030409001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:L50X5X2500	根	2			
27	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ 10	m	2			
	二	分部小计						
	三	排水管线移位						
28	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除非龙骨 2. 拆除矿棉板吊顶 3. 垃圾外运5km	m2	3.24			
29	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨 2. 矿棉板600*600	m2	3.24			
30	011615001001	开孔(打洞)	1. 水钻打孔DN125	个	1			
31	011615001002	开孔(打洞)	1. 水钻打孔DN40	个	1			
32	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 Φ110 4. 连接形式:粘接 5. 闭水、通球试验:按规范要求	m	3			
33	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大庆市人民医院北院污水泵房及综合楼采暖管线维修项目

标段：大庆市人民医院北院污水泵房及综合楼采暖管线维修项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	三	分部小计						
	一	二楼设备单维修						
34	011701001001	脚手架	脚手架	副	4			
35	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除矿棉板吊顶 2. 垃圾外运5km	m2	35.28			
36	01B003	人工	铲除损坏墙面	工日	5			
37	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙面满刮耐水腻子2遍 2. 人工涂刷墙面涂料2遍	m2	100			
38	011302001002	吊顶天棚	1. 暗架矿棉板吊顶600*1800	m2	22.68			
39	011302001003	吊顶天棚	1. 矿棉板吊顶600*600	m2	12.6			
	一	分部小计						
	二	地下采暖管线维修						
40	011605001001	平面块料拆除	1. 人工拆除地砖 2. 垃圾外运5km	m2	3.84			
41	011602001001	混凝土构件拆除	1. 人工拆除100mm混凝土垫层 2. 垃圾外运5km	m3	0.38			
42	010101004001	挖基坑土方	1. 人工拆除500mm砂垫层	m3	1.92			
43	011108003001	块料零星项目	1. 恢复800*800地砖地面 2. 100mm混凝土垫层 3. 500mm砂垫层（利旧）	m2	3.84			
44	031004014002	给、排水附(配)件	1. DN32管线卡子	个	1			
45	01B004	人工	查找漏点使用人工	工日	15			
46	01B005	DN100污水泵	DN100污水泵	台班	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大庆市人民医院北院污水泵房及综合楼采暖管线维修项目

标段：大庆市人民医院北院污水泵房及综合楼采暖管线维修项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	二	分部小计						
		走廊更换灯具及配线						
47	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 规格:PVC20	m	7			
48	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm2 3. 材质:铜芯线	m	20			
49	01B006	人工	灯具拆除及安装使用人工	工日	1			
		分部小计						
		单价措施项目费						
1		大型机械设备进出场及安拆费		项	1			
2		混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项	1			
3		施工排水、降水费		项	1			
4		水平防护架、垂直防护架、外架封闭		项	1			
5		专业工程措施项目费		项	1			
50	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。